

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 10-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนวณราคากลางโดย : นายกันตพัฒน์ สีนอนันต์ ภา-สจ.13018

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานปรับปรุงพื้นที่ A								
1.1.1	D1 ติดตั้งบานประตูใหม่ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
1.1.2	D3 ติดตั้งบานประตูใหม่ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	-	1,450.00	1,450.00	1,450.00	
1.1.3	ผนัง 4 VIVA BOARD หน้า 10มม. ด้านเดียว ยึดติดโครงวงกบเดิม	4	ตร.ม.	220.00	880.00	80.00	320.00	1,200.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่ B								
1.1.4	D2 ติดตั้งวงกบ,บานประตูใหม่ พร้อมผนังกระจก	1	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
1.1.5	D4 ติดตั้งบานประตูใหม่ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
1.1.6	D5 ติดตั้งวงกบ,บานประตูใหม่ พร้อมผนังกระจก	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
1.1.7	W1 ติดตั้งวงกบ,บานใหม่	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
1.1.8	W2 ติดตั้งวงกบ,บานใหม่	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
1.1.9	F1 งานพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60*0.60ม. สีขาว	28	ตร.ม.	380.00	10,640.00	175.00	4,900.00	15,540.00	
1.1.10	ผนัง 1 GYPSUM BOARD หน้า9มม. 2ด้าน	10	ตร.ม.	350.00	3,500.00	130.00	1,300.00	4,800.00	
1.1.11	ผนัง 2 GYPSUM BOARD หน้า9มม. ด้านเดียว	13	ตร.ม.	200.00	2,600.00	100.00	1,300.00	3,900.00	
1.1.12	C1 ฝ้าเพดานยิปซัม 9มม. ฉาบเรียบ	28	ตร.ม.	200.00	5,600.00	75.00	2,100.00	7,700.00	
1.1.13	โต๊ะ ขนาด 0.60*3.30*0.125ม.	1	เหมา	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
1.1.14	ตู้ลอย ขนาด 0.35*3.00*0.60ม.	1	เหมา	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
1.1.15	งานทาสีผนัง, ฝ้าเพดาน, วงกบ	1	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
1.1.16	งานย้ายตำแหน่งถังกรองน้ำ	1	เหมา	800.00	800.00	-	-	800.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่ C								
1.1.17	D7 ติดตั้งวงกบ,บานประตูใหม่ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	-	1,450.00	1,450.00	1,450.00	
1.1.18	F1 งานพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60*0.60ม. สีขาว	7	ตร.ม.	450.00	3,150.00	175.00	1,225.00	4,375.00	
1.1.19	ผนัง 3 วัสดุบล็อก ฉาบปูน ฉาบเชิยวม ทาสี	1	ตร.ม.	650.00	650.00	230.00	230.00	880.00	
1.1.20	ผนัง 4 VIVA BOARD หน้า 10มม. ด้านเดียว ยึดติดโครงวงกบเดิม	9	ตร.ม.	220.00	1,980.00	75.00	675.00	2,655.00	
1.1.21	ผนัง 5 VIVA BOARD หน้า 10มม. 2ด้าน โครงวางบนค้ำปูน 0.15ม.	8	ตร.ม.	420.00	3,360.00	130.00	1,040.00	4,400.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่ D								
1.1.22	D6 ติดตั้งวงกบ,บานประตูใหม่ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,950.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
1.1.23	งานเทพื้น คสล. หน้า 0.15ม. ปาดหน้าปูนเรียบ ชัดหนายาบ	20	ตร.ม.	320.00	6,400.00	100.00	2,000.00	8,400.00	
1.1.24	ผนัง 5 VIVA BOARD หน้า 10มม. 2ด้าน โครงวางบนค้ำปูน 0.15ม.	6	ตร.ม.	420.00	2,520.00	130.00	780.00	3,300.00	
1.1.25	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสอง แผ่นหลังคา METAL SHEET, SKYLIGHT	20	ตร.ม.	750.00	15,000.00	350.00	7,000.00	22,000.00	
	งานอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.26	งานย้ายโวลต์ติดผนัง	13	ตร.ม.	115.00	1,495.00	-	-	1,495.00	
1.1.27	งานป้ายโครงการอะคริลิก สติ๊กเกอร์	2	ตร.ม.	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
1.1.28	งานเรือ, ขนย้ายวัสดุ, ทำความสะอาด, อื่นๆ	1	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		-	-	-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				140,125.00		28,770.00	168,895.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 10-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนวณราคากลางโดย : นายกันตพัฒน์ สินอนันต์ ก-สค.13018

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานระบบ								
	1.2.1 A/C 18,000 BTU/HR. WallType	1	ชุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	1.2.2 Consumer Unit (6pin)	1	เหมา	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	1.2.3 พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังกระบอก ใบพัด 8 นิ้ว	1	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	1.2.4 พัดลมดูดอากาศแบบติดเพดาน ใบพัด 6 นิ้ว	1	ชุด	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	1.2.5 LED T5 (Daylight)	7	ชุด	520.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
	1.2.6 LED Downlight 10W E27 dim.4" (Daylight)	15	ชุด	520.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	1.2.7 Lamp Cover E27 dim.4"	15	ชุด	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	1.2.8 LED 10W Ceilinglight (Daylight)-โคมไฟแขวน	3	ชุด	1,100.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	1.2.9 LED T5 2*28W*1.20m. with cover (Daylight)-โคมตะแกรงแบบติดลอย	4	ชุด	2,100.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	1.2.10 DuplexPlug with Ground	8	ชุด	420.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	1.2.11 Switch	6	ชุด	420.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	1.2.12 Projector Junction	1	ชุด	725.00	725.00	-	-	725.00	
	1.2.13 TV Junction	1	ชุด	322.00	322.00	-	-	322.00	
	1.2.14 TEL Junction	1	ชุด	322.00	322.00	-	-	322.00	
	1.2.15 ค่าแรง, อื่นๆ	1	เหมา	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานระบบ				65,689.00		7,000.00	72,689.00	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor F		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					1.2726			
1.1	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม			168,895.00		46,040.78	214,935.78	
1.2	รวมหมวดงานระบบ			72,689.00		19,815.02	92,504.02	
	รวมค่าก่อสร้าง						307,439.80	
	สามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์							

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่..... 28 พค 57

(นายอุทิศ อินทศ)

ลงชื่อ.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่..... 28 พค 57

(นายธีระพงษ์ จันทร์นิยม)

ลงชื่อ.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่..... 28 พค 57

(นายสิน พรหมเทพ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 10-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	168,895.00	1.2726	214,935.78	
1.2	หมวดงานระบบ	72,689.00	19,815.02	92,504.02	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% เงินประกันผลงานหัก.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%					
รวมค่าก่อสร้าง				307,439.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

50 ตร.ม.

เฉลี่ย

6,148.80 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่.....

28 พ.ค. 57

(นายอุทิศ อิ่มทสร)

ลงชื่อ.....




กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่.....

28 พ.ค. 57

(นายธีระพงศ์ จันทรมียม)

ลงชื่อ.....



กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่.....

28 พ.ค. 57

(นายสิน พรหมเทพ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 10-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<u>สรุป</u> ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	307,439.80	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		307,439.80	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 28 พค 57

(นายอุทิศ อินทร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 28 พค 57

(นายธีระพงศ์ จันทนิยม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 28 พค 57

(นายสิน พรหมเทพ)