

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 05-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคาจากกลางเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.1	หมวดงานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง	349,186.50	95,188.24	444,374.74	
1.2	หมวดงานระบบไฟฟ้า	131,415.03	35,823.74	167,238.76	
1.3	หมวดงานระบบประปา	9,360.00	2,551.54	11,911.54	
	รวม	489,961.53	133,563.51		
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
รวมค่าก่อสร้าง				623,525.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


เฉลี่ย

115.00 ตร.ม.

5,421.96 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุทิศ อินทสร)

วันที่..... 27 ต.ค. 2557

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิน พรหมเทพ)

วันที่..... 27 ต.ค. 2557

ลงชื่อ..... นงน พานคนอง กรรมการกำหนดราคากลาง
(ดร.กรกช นาคคนอง)

วันที่..... 27 ต.ค. 2557

/ : กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 05-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนวณราคากลางโดย : นายกันตพัฒน์ ลินอนันต์ ภ-สถ.13018 (สถาปนิก)

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

1.1									
1.1.1	หมวดงานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
1	งานรื้อ พื้นกระเบื้องยาง	110.00	sq.m.	-	-	15.00	1,650.00	1,650.00	
2		110.00	sq.m.	-	-	10.00	1,100.00	1,100.00	
3	งานรื้อ	60.00	sq.m.	-	-	25.00	1,500.00	1,500.00	
4	งานรื้อ	5.00	unit	-	-	60.00	300.00	300.00	
5	งานรื้อ บานเพ็ยม, PVC. (ให้รื้อออกในสภาพที่ดีใช้งานได้)	1.00	unit	-	-	300.00	300.00	300.00	
6	งานรื้อ	12.00	unit	-	-	25.00	300.00	300.00	
7	งานรื้อ	4.00	unit	-	-	25.00	100.00	100.00	
8	ลงจากชั้น 3 (ขนย้ายไปจัดเก็บตามสถานที่ที่ทางคณะกำหนด รออนุมัติสถานที่จัดเก็บ)	1.00	lot.	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
9	งานตั้งนั่งร้านขนส่งวัสดุ ขึ้นไปชั้น 3	1.00	lot.	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
10	งานผนังชั่วคราว, กลิ่น อื่นๆ	1.00	lot.	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	งานวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ , งานทำความสะอาดพื้นที่, และผลกระทบจากการทำงานข้างเคียงอื่น	1.00	lot.	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ					3,000.00	40,250.00	43,250.00	
1.1.2									
1	C1 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 ()	115.00	sq.m.	130.00	14,950.00	75.00	8,625.00	23,575.00	
2	งานวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และผลกระทบจากการทำงานข้างเคียงอื่น	1.00	lot.	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	
						16,450.00	10,625.00	27,075.00	

/ : กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล	
สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	แบบเลขที่ : 05-2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
คำนวณราคากลางโดย : นายกันตพัฒน์ ลินอนันต์ ภ-สถ.13018 (สถาปนิก)	เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

1.1.3												
1	3	1-1/2"×3"	4 . ()	18.00	sq.m.	1,200.00	21,600.00	1,200.00	21,600.00	43,200.00		
			(WILSONART, FORMICA)									
2	6	(3ชั้น) ด้วงจับกระจกโดยรอบ	0.60×4.00 .	3.60	sq.m.	970.00	3,492.00	60.00	216.00	3,708.00		
3			งานวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น: และผลกระทบจากการทำงานข้างเคียงอื่น	1.00	lot.	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00		
							26,592.00		23,816.00	50,408.00		
1.1.4	หมวดงานพื้น											
1	F1	งานพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้	0.60×0.60 .	2		110.00	sq.m.	400.00	44,000.00	175.00	19,250.00	63,250.00
2			งานวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น: และผลกระทบจากการทำงานข้างเคียงอื่น	1.00	lot.	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
			รวมหมวดงานพื้น					45,000.00	20,250.00	65,250.00		

/ : กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 05-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนวณราคากลางโดย : นายกันตพัฒน์ ลินอนันต์ ภ-สท.13018 (สถาปนิก)

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

5	S1	. (), TOP, งานผนังกันเบื้อน ปูกระเบื้องใหม่ 0.60*0.60 .	2.00	unit	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	
		พร้อมติดตั้งหน้าบานไม้ฉัด ()								
		0.60*1.00*0.80 .								
6	S2	. TOP, SIDING, งานผนังกันเบื้อน ปูกระเบื้องใหม่ 0.60*0.60 .	1.00	unit	15,410.00	15,410.00	6,700.00	6,700.00	22,110.00	
		พร้อมติดตั้งหน้าบานไม้ฉัด ()								
		0.60*6.70*0.80 . (3)								
7	S3	(), TOP, ผนังกันเบื้อน 20 .	1.00	unit	5,170.00	5,170.00	1,175.00	1,175.00	6,345.00	
		(IVORY WHITE ASH) 0.60*4.70*0.80 .								
8	D1	1-1/2**3" 4 .	1.00	unit	3,375.00	3,375.00	1,500.00	1,500.00	4,875.00	
		TOP 20 . (IVORY WHITE ASH)								
		(WILSONART, FORMICA)								
		พร้อมรางเลื่อนไม้ (อุปกรณ์รางเลื่อนสแตนเลส)								
		0.60*5.00 .								
9	D2	1**2" 4 . TOP 10 .	1.00	unit	2,100.00	2,100.00	1,200.00	1,200.00	3,300.00	
		0.30*4.00 .								
10	งานชั้นวาง	1**2" 4 . 0.40*1.00 .	2.00	unit	375.00	750.00	300.00	600.00	1,350.00	
11	งานวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และผลกระทบจากการทำงานข้างเคียงอื่น		1.00	lot.	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	
						51,430.00		32,718.50	84,148.50	

/ : กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 05-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนวณราคากลางโดย : นายกันตพัฒน์ สินอนันต์ ภ-สถ.13018 (สถาปนิก)

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

1.2.2	Main Feeder								
	THW 16 Sq.mm.	250.00	m.	65.07	16,267.13	19.00	4,750.00	21,017.13	
	TOTAL Main Feeder				16,267.13		4,750.00	21,017.13	
1.2.3	Lighting Fixture								
	LED TUBE T8 1*18W DAYLIGHT (1.20M.)	22.00	unit	1,200.00	26,400.00	115.00	2,530.00	28,930.00	
	LED DOWNLIGHT DAYLIGHT 11W ()	6.00	unit	716.00	4,296.00	115.00	690.00	4,986.00	
	TOTAL Lighting Fixture				30,696.00		3,220.00	33,916.00	
1.2.4	Switch & Receptacle								
	SINGLE SWITCH (1 Gang) (15A, 250V)	2.00	unit	64.00	128.00	80.00	160.00	288.00	
	SINGLE SWITCH (2 Gang) (15A, 250V)	3.00	unit	94.00	282.00	90.00	270.00	552.00	
	SINGLE SWITCH (3 Gang) (15A, 250V)	1.00	unit	124.00	124.00	100.00	100.00	224.00	
	DUPLEX RECEPTACLE (2P+G, 16A, 250V)	34.00	unit	164.00	5,576.00	90.00	3,060.00	8,636.00	
	TOTAL Switch & Receptacle				6,110.00		3,590.00	9,700.00	

/ : กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 05-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนวณราคากลางโดย : นายกันตพัฒน์ สีนอนันต์ ภ-สจ.13018 (สถาปนิก)

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

1.2.5	Cable								
	THW 1.5 Sq.mm.	100.00	m.	6.55	655.20	5.00	500.00	1,155.20	
	THW 2.5 Sq.mm.	100.00	m.	9.70	970.20	7.00	700.00	1,670.20	
	THW 4 Sq.mm.	300.00	m.	14.63	4,387.95	10.00	3,000.00	7,387.95	
	THW 6 Sq.mm.	100.00	m.	24.08	2,407.65	10.00	1,000.00	3,407.65	
	THW 10 Sq.mm.	100.00	m.	41.94	4,193.70	16.00	1,600.00	5,793.70	
	TOTAL Cable				12,614.70		6,800.00	19,414.70	
1.2.6	Conduit								
	UPVC Dia 1/2"	75.00	m.	15.15	1,136.25	18.00	1,350.00	2,486.25	
	UPVC Dia 1"	60.00	m.	30.30	1,818.00	24.00	1,440.00	3,258.00	
	UPVC Dia 1-1/2"	30.00	m.	57.00	1,710.00	26.00	780.00	2,490.00	
	UPVC FLEX Dia 1/2"	24.00	m.	17.65	423.60	18.00	432.00	855.60	
	UPVC FLEX Dia 1"	15.00	m.	19.90	298.50	24.00	360.00	658.50	
	Steel Wireway 4"*4"*0.8mm. with cover	50.00	m.	159.00	7,950.00	35.00	1,750.00	9,700.00	
	Wireway Fitting	1.00	lot.	2,385.00	2,385.00	-	-	2,385.00	
	Accessories	1.00	lot.	807.95	807.95	-	-	807.95	
	TOTAL Conduit				16,529.30		6,112.00	22,641.30	

/ : กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบเลขที่ : 05-2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนวณราคากลางโดย : นายกันตพัฒน์ สินอนันต์ ภ-สถ.13018 (สถาปนิก)

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

1.2.7	งานอื่นๆ								
	JUNCTION FOR TV (MORNITOR)	1.00	unit	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
	JUNCTION FOR COMPUTER	5.00	unit	100.00	500.00	90.00	450.00	950.00	
	JUNCTION FOR TELEPHONE	1.00	unit	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
	JUNCTION FOR WIFI	1.00	unit	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
	TOTAL งานอื่นๆ				800.00		720.00	1,520.00	
					105,223.03		26,192.00	131,415.03	

